

唐山海港经济开发区行政审批局

关于唐山宇翔物流煤炭、矿石供应链仓储项目 环境影响报告表的批复

海审批环字〔2023〕16号

91130294MACBUDD4362023001

唐山宇翔物流有限公司：

所报《唐山宇翔物流煤炭、矿石供应链仓储项目环境影响报告表》收悉。根据环评结论和专家意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

一、唐山宇翔物流有限公司投资 1000.0 万元（环保投资 20.0 万元）建设唐山宇翔物流煤炭、矿石供应链仓储项目。项目性质为新建，位于河北省唐山市海港开发区港前南街以南、海保路以东石全石美院内，本项目建设规模及内容主要包括基础工程及配套设施，库区总占地面积 10000 平方米，年储运筛分煤炭 60 万吨，仓储矿石 40 万吨。本项目符合产业政策，唐山海港经济开发区行政审批局已备案（海审批投资备字〔2023〕112 号）。

该项目进行了受理情况及拟批准情况公示，公示期间未收到反馈意见。该项目已经通过专家审查，预测项目建设对周围生态环境影响较小。我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态环境保护措施及管理要求。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期管理，制定严格规章制度，确保各项环保措



施落实到位。

2、环评中规定的环保措施和本批复意见是此项目环保验收的依据。

3、本项目设置2台筛分机（1用1备），筛分机整体封闭，入料口上方设置集气罩，集气罩设置两面围挡，两面软帘，收集的废气引入脉冲布袋除尘器处理，15m排气筒排放，颗粒物有组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中颗粒物排放要求。颗粒物无组织排放管控措施：①本项目原料暂存于封闭生产车间内，生产车间均设置硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。②本项目厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒运物料。除尘器卸灰口均采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装密闭措施收集、存放和运输。③筛分后物料运输由封闭皮带输送机封闭运输。输送过程不得有可视性物料。④设置覆盖生产车间的自动喷淋洒水装置。⑤厂区出入口设置洗车平台厂区门口设置进出车辆冲洗设备，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面。⑥厂区进行道路硬化，设置湿扫车，定期洒水清扫。颗粒物无组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值要求。

4、本项目车辆清洗废水循环使用不外排；设置初期雨水池，初期雨水收集后经沉淀回用于生产车间内喷淋抑尘不外排；生活污水经管网排至唐山海港经济开发区东部污水处理厂，污水排放



须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,同时满足唐山海港经济开发区东部污水处理厂进水水质要求。

5、本项目生产设备产生的噪声,经厂房隔声、基础减振等措施后噪声可以达到国家标准,对环境影响较小。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

6、项目产生的固体废物:除尘灰设置密闭灰仓,采用吨包装袋收集,返回生产线做为成品外售;废布袋厂家回收;车辆清洗污泥打捞沥水后,外售,不在厂区暂存;初期雨水池污泥打捞沥水后作为煤炭原料外售;职工生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废物:废润滑油、废液压油收集在带盖专门容器中,并粘贴危险废物标签;废油桶原盖封存;暂存于危废暂存间,委托有资质单位处理,危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。

7、土壤及地下水污染防治措施、环境风险防范措施及其他环境管理严格按环评要求进行落实。

本项目主要污染物排放总量控制指标为:COD0t/a,氨氮0t/a,二氧化硫0t/a,氮氧化物0t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。

四、如设计或施工变化造成项目性质、规模、选址或防止环



境污染措施发生重大变化，应在调整前重新报批环评文件。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局海港经济开发区分局，并按规定接受各级生态环境部门监督检查，项目建成后，须先办理排污许可方可进行调试，调试三个月内须进行验收。



抄送：唐山市生态环境局海港经济开发区分局

唐山海港经济开发区行政审批局

2023年11月9日印发



扫描全能王 创建