

唐山海港经济开发区行政审批局

关于河北正宇实业集团高钙石供应链仓储加工 项目环境影响报告表的批复

海审批环字〔2024〕27号

91130294081302499y2024001

河北正宇实业集团有限公司：

所报《河北正宇实业集团高钙石供应链仓储加工项目环境影响报告表》收悉。根据环评结论和专家意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

一、河北正宇实业集团有限公司投资 1000.0 万元（环保投资 60.0 万元）建设河北正宇实业集团高钙石供应链仓储加工项目。项目性质为改扩建，位于唐山海港开发区王滩镇张美崖村西运煤路，河北正宇实业集团有限公司拟设计在原有厂房基础上新增 2 条高钙石生产线，年储运加工高钙石 80 万吨。后考虑场地、厂房受限，企业不再新增生产线，拟依托现有工程的生产线通过延长生产时间来实现高钙石的生产。本项目符合产业政策，唐山海港经济开发区行政审批局已备案（海审批投资备字〔2024〕30 号）。

该项目进行了受理情况及拟批准情况公示，公示期间未收到反馈意见。该项目已经通过专家审查，预测项目建设对周围生态环境影响较小。我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期管理，制定严格规章制度，确保各项环保措施落实到位。

2、环评中规定的环保措施和本批复意见是此项目环保验收的依据。

3、本项目高钙石上料斗进料口设置三面围挡，一面设置软帘，上方设置封闭的集气罩；1#颚式破碎机出料口设置集气罩，2#颚式破碎机进料口设置集气罩，2#颚式破碎机出料口设置集气罩；1#锤式破碎机出料口设置集气罩，2#锤式破碎机出料口设置集气罩，中转仓入料口设置集气罩。上述收集的废气采用风机引入一套脉冲布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒排放。本项目1#筛分机封闭建设，进料口设置集气罩，4个出料口设置集气罩。2#筛分机封闭建设，进料口设置集气罩，4个出料口设置集气罩。1#成品仓封闭建设，仅留设进料口和出料口，进料口设置集气罩，出料口设置集气罩。2#成品仓封闭建设，仅留设进料口和出料口，进料口设置集气罩，出料口设置集气罩。上述收集的废气采用风机引入一套脉冲布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒排放。以上颗粒物有组织排放参照执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1中限值要求，同时满足《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）中唐山市水泥行业整治提升工作方案颗粒物排放限值要求。破碎过程（上料、输送、



破碎、中转)未捕集废气,筛分过程(筛分、输送、装车)未捕集废气,原料卸车、堆存过程无组织废气,通过车间封闭、顶部设置喷淋抑尘装置等措施处理,无组织颗粒排放参考执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》(GB41618-2022)表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值要求;同时参照执行《关于印发<唐山市钢铁行业整治提升工作方案>等10项方案的通知》(唐气领办[2021]15号)中唐山市水泥行业整治提升工作方案排放限值要求。

4、本项目车辆冲洗废水,经洗车平台沉淀池沉淀后,循环使用不外排;职工生活污水泼洒地面抑尘,不外排。

5、本项机械设备运行产生的噪声,经设置于封闭的生产车间内,基础加装减振垫,风机设置隔声罩等措施后噪声可以达到国家标准,对环境影响较小。厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。

6、项目产生的固体废物:一般固废:本项目除尘灰集中收集后,作为产品外售;废布袋集中收集,暂存于生产车间外东侧的一般固废间,定期由厂家回收;洗车平台沉淀池产生的污泥,定期清理,外售制砖厂;落地灰尘定期清扫,收集后作为产品外售。职工生活垃圾袋装化,集中收集,送当地环卫部门指定地点统一处理。危险废物:废润滑油、废液压油桶装加盖收集;废润滑油桶、废液压油桶盖盖儿收集,以上危险废物分区暂存于危废间内,定期委托有资质单位运走处置。危险废物贮存须满足《危



险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。

7、土壤及地下水污染防治措施、生态保护措施、环境风险防范措施及其他环境管理严格按环评要求进行落实。

本项目新增主要污染物排放总量控制指标为：COD0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0t/a，氮氧化物0t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

四、如设计或施工变化造成项目性质、规模、选址或防止环境污染措施发生重大变化，应在调整前重新报批环评文件。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局海港经济开发区分局，并按规定接受各级生态环境部门监督检查，项目建成后，须先办理排污许可方可进行调试，调试三个月内须进行验收。



抄送：唐山市生态环境局海港经济开发区分局

唐山海港经济开发区行政审批局

2024年11月12日印发

